Zmluva o dielo č. 20190819

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

Článok I.
Zmluvné strany

1. **Verejný obstarávateľ:**

Názov:	**Thermostav s. r. o.**
Sídlo:	Staničná č.8/12, 076 15 Veľaty
Zastúpený:	Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, konateľ
IČO:	51 192 209
DIČ:	2120621635
IČ DPH:	SK2120621635
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK7656000000005015352001
E-mail:	ocu@veľaty.sk
Tel. č.:	056/668 68 31, 0918 702 996

(ďalej v texte tejto zmluvy vystupuje verejný obstarávateľ ako „Objednávateľ")

2. **Dodávateľ predmetu verejného obstarávania**

Obchodné meno:	**NOVICOM s.r.o.,**
Sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
Zastúpený:	Ing. Radovan Novák, konateľ
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK2022001465
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK04 5600 0000 0005 2996 0001
E-mail:	novicom@novicom.sk
Tel. /fax č:	056/66 85 305
MT:	0905 669 841

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č.:16420/V

(ďalej v texte zmluvy vystupuje dodávateľ predmetu verejného obstarávania ako „Zhotoviteľ ")

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany")

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo **„ Rekonštrukcia skladu Veľaty"**, a to:

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom,
- podľa podmienok tejto zmluvy

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo **do 5 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodať zhotoviteľovi projekt stavby do termínu odovzdania staveniska

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi právoplatné stavebné povolenie do termínu odovzdania staveniska

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené právnych chýb a nárokov tretích osôb do 5 dní odo dňa

pridelenia finančných prostriedkov od štrukturálnych fondov.

3.2.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.

Článok IV.
Cena diela

Cena diela	**58.990,66 €**
DPH (20%)	**11.798,13 €**
Cena celkom	**70.788,79 €** a je daná výsledkom verejného obstarávania **„Rekonštrukcia skladu Veľaty“.**

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy .

4.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to len v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

4.3. V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.

4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom uhradená zhotoviteľovi výlučne na základe faktúr vystavených zhotoviteľom s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác odborným stavebným dozorom objednávateľa stavadoz s.r.o. a v súlade s touto zmluvou.

5.2. Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu nasledovne:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- deň odoslania, deň zdaniteľného plnenia a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- označenie diela,
- meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ má právo ju vrátiť v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie zhotoviteľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, platných STN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložené odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatá diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné chyby

reklamovať do 5 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na svoje vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ bude činnosti, spojené s predmetom diela na vykonávať na vlastnú zodpovednosť , pričom bude rešpektovať technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

7.2.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.3. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.

7.4. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možnosti separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácii.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.7. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.8. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.9. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.10. Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho odborne spôsobilú osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre pozemné stavby.

7.11 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela, uvedeného v bode 3.1.1. tejto zmluvy.

7.12. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:

- ► projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
- ► stavebné denníky,
- ► revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov,
- ► doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša zhotoviteľ.

7.13. Ak zhotoviteľ doklady uvedené v bode 7.12. tejto zmluvy k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.14. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.14.1. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.

7.15. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.17. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v článku IV. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

9.2. Za omeškanie s odstránením chýb, reklamovaných v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť 30,00 EUR denne až do ich odstránenia, a to za každú chybu zvlášť.

9.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

9.4. V prípade, že zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto zmluve alebo vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej na jej základe, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela uvedenej v článku IV. tejto zmluvy.

9.5. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané výlučne písomnou formou.

Článok X.
Ostané ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytli, nepoužijú na iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami

a spolupracujúcimi osobami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa platných STN, EN a objednávateľom zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch

10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení v dostatočnej primeranej lehote 5 pracovných dní na nápravu.

10.6. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

10.7. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., alebo 10.5. tohto článku zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktorí preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.8. Objednávateľ bude podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní uplatňovať pri realizácii tejto zmluvy o dielo osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk, v rámci čoho objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ, v prípade že bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre plnenie predmetného diela, zamestnal na tieto pracovné miesta osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň patria k marginalizovanej rómskej komunite. Uvedená podmienky zamestnania sa bude vzťahovať na celú dobu realizácie stavebných prác.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

11.2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom, kedy dôjde k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly Riadiacim/Sprostredkovateľským orgánom.

11.3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou. Všetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

11.4. Právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa od zmluvy odstúpiť.

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.

11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú , že túto zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

19. 9. 2016

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 152019
Stavba: Rekonštrukcia skladu Veľaty

JKSO:
Miesto: Veľaty

KS:
Dátum: 9. 8. 2019

Objednávateľ:
Thermostav s.r.o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
IČO: 51192209
IČ DPH: SK2120621635

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
Ing. Peter Ferenc, APRO s.r.o. Trebišov
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Radovan NOVÁK
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**58 990,66**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**58 990,66**	**11 798,13**
Cena s DPH	v	**EUR**	**70 788,79**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 152019

Stavba: **Rekonštrukcia skladu Veľaty**

Miesto:	**Veľaty**	Dátum:	9. 8. 2019
Objednávateľ:	Thermostav s.r.o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty	Projektant:	Ing. Peter Ferenc, APRO s.r.o. Trebišov
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Radovan NOVÁK

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**58 990,66**	**70 788,79**
15.1	**Rekonštrukcia skladu Veľaty - ASR**	50 333,60	60 400,32
15.2	**Rekonštrukcia skladu Veľaty - Elektroinštalácia**	8 657,06	10 388,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia skladu Veľaty
Objekt:
15.1 - Rekonštrukcia skladu Veľaty - ASR

JKSO:
Miesto: Veľaty

KS:
Dátum: 9. 8. 2019

Objednávateľ:
Thermostav s.r.o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
IČO: 51192209
IČ DPH: SK2120621635

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
Ing. Peter Ferenc, APRO s.r.o. Trebišov
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Radovan NOVÁK
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**50 333,60**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	50 333,60	20,00%	10 066,72
Cena s DPH	**v EUR**		**60 400,32**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia skladu Veľaty
Objekt:
15.1 - Rekonštrukcia skladu Veľaty - ASR

Miesto:	Veľaty	Dátum:	9. 8. 2019
Objednávateľ:	Thermostav s.r.o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty	Projektant:	Ing. Peter Ferenc, APRO s.r.o. Trebišov
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Radovan NOVÁK

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**50 333,60**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 866,02
1 - Zemné práce	2 871,77
2 - Zakladanie	8 728,42
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie - požiarna stena	1 059,62
99 - Presun hmôt HSV	2 206,21
PSV - Práce a dodávky PSV	33 719,06
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	286,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	33 292,84
783 - Dokončovacie práce - nátery	139,61
M - Práce a dodávky M	968,52
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	780,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia skladu Veľaty
Objekt:
15.1 - Rekonštrukcia skladu Veľaty - ASR

Miesto:	Veľaty	Dátum:	9. 8. 2019
Objednávateľ:	Thermostav s.r.o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty	Projektant:	Ing. Peter Ferenc, APRO s.r.o. Trebišov
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Radovan NOVÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**50 333,595**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 866,017
	D	1	Zemné práce				2 871,768
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pásy	m3	39,342	21,332	839,244
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	39,342	6,053	238,137
3	K	1622011021	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,000	1,458	8,748
4	K	1622011022	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - spätný dovoz na ÚT	m3	6,000	1,508	9,048
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	24,235	1,485	35,989
6	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - úprava terénu (ÚT)	m3	6,000	6,844	41,064
7	K	167101101P	Nakladanie sute - zmiešaná stav. suť (zmes)	m3	31,515	6,329	199,458
8	K	174101001p	Zásyp suťou so zhutnením jám do 100 m3 - žumpa	m3	11,000	2,908	31,988
9	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,000	19,963	119,778
10	K	979082111P	Zhrnutie sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,970	10,072	412,650
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	426,720	0,355	151,486
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,670	11,903	317,453
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,670	17,500	466,725
	D	2	Zakladanie				8 728,419
14	K	271573001	Vanúše pod základové pásy so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	18,442	27,990	516,192
15	K	274352111	Debnenie stien základových pásov, zabudované	m2	84,203	12,337	1 038,812
16	K	274321421	Betónovanie základových pásov, betón železový (bez výstuže)	m3	20,900	9,447	197,442
17	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	21,109	89,754	1 894,617
18	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,584	11,266	62,909
19	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,584	4,014	22,414
20	K	273321721	Betónovanie základových dosiek, betón železový (bez výstuže)	m3	15,113	10,620	160,500
21	*M*	*5893299000*	*Betón STN EN 206-1-C 20/25 XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S3 z cementu troskoportlandského - doska*	*m3*	*15,264*	*82,961*	*1 266,317*
22	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 - prúty	t	0,172	1 251,937	215,333
23	K	274361831	Zhotovenie výstuže základových pásov z betonárskej ocele -strmienka	t	1,132	532,381	602,655
24	*M*	*5895347750*	*Výstuž do betónu z ocele 10505 D 6 mm - strmienka*	*t*	*1,161*	*1 869,863*	*2 170,911*
25	K	273362423	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	181,350	2,952	535,345
26	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI hr. 8mm oka 150x150mm - stredný pás	t	0,036	1 249,222	44,972
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie - požiarna stena				1 059,622
27	K	273362512P	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou kotvou pre D 12 mm - 0.00001t	cm	300,000	1,000	300,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	311361825P	Výstuž pre murivo s betónovou výplňou z ocele 10505 R12	t	0,066	1 198,131	79,077
29	K	341321310	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 16/20 - ukončenie požiarnej steny	m3	0,060	95,529	5,732
30	K	348921121	Murivo z tvárnic s bet. výplňou C16/20 hr. 100 mm	m3	1,509	232,500	350,843
31	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	15,088	2,239	33,782
32	K	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou - pod vonk. omietku	m2	15,088	1,950	29,422
33	K	622465372	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STOMIX, silikónová, Betadekor SAF, roztieraná, hr. 2 mm	m2	15,088	12,350	186,337
34	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	15,088	4,933	74,429
	D	99	Presun hmôt HSV				2 206,208
35	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	125,111	10,500	1 313,666
36	K	998011018	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	125,111	6,605	826,358
37	K	998021029	Príplatok (802,811) zvislá konštr.z tehál,tvárnic,blokov alebo kovová za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	125,111	0,529	66,184
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 719,061
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				286,611
38	K	711111011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	27,041	0,230	6,219
39	K	7111110111	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, tekutá lepenka	m2	54,081	0,294	15,900
40	*M*	*CH0279*	*Tekutá lepenka 2K*	*kg*	*108,164*	*2,226*	*240,773*
41	*M*	*245620000100*	*Náter hydroizolačný DELTA-THENE, penetrácia a adhézny podklad na živičnej báze, proti zemnej vlhkosti, 10 l. DORKEN*	*l*	*5,564*	*4,263*	*23,719*
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				33 292,836
42	K	4113622218P	Potiahnutie OK pletivom poplastovaným oko 50 mm včetne pletiva, napínacieho drôtu a uchytenia na OK	m2	9,372	23,260	217,993
43	K	4113622219P	Oplechovanie brány pz. traperzovým plechom Lindab	m2	9,000	18,905	170,145
44	K	7673401151P	Montáž oplechovania OK a okapového systému	m2	352,456	19,550	6 890,515
45	K	767340115P	Montáž OK kotveného do zákl.pásu chem.kotvami	m2	144,873	33,000	4 780,809
46	*M*	*5535888000P*	*Dodávka montovanej haly Lindab SBS Maxi*	*m2*	*144,873*	*84,210*	*12 199,755*
47	*M*	*553588*	*Dodávka zastrešenia a opláštenia tr. plech T-35 RAL s príslušenstvom*	*m2*	*352,453*	*15,600*	*5 498,267*
48	K	767995105P	Montáž otváracej brány včetne dverí (výroba)	kg	78,626	25,000	1 965,650
49	*M*	*145820000500*	*Profil oceľový 80x40x2 mm 3x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový*	*m*	*21,780*	2,735	*59,568*
50	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	32,476	29,500	958,042
51	K	998767192	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	32,476	17,000	552,092
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				139,614
52	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou - vráta skladu	m2	12,300	1,518	18,671
53	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr.vrchné, syntetické farby šedej(modrej) na vzduchu schnúce dvojnásobné - rám	m2	4,320	4,273	18,459
54	K	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - vráta skladu	m2	12,300	6,227	76,592
55	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - vráta skladu	m2	12,300	2,105	25,892
	D	M	Práce a dodávky M				968,517
56	K	210220021	Montáž uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	67,260	1,257	84,546
57	*M*	*3544224150*	*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	*kg*	*42,038*	*0,995*	*41,828*
58	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	3,000	2,300	6,900
59	*M*	*3544247920*	*Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*3,000*	*0,466*	*1,398*
60	K	210220104	Montáž podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	63,000	1,527	96,201
61	*M*	*3544218350*	*Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23*	*ks*	*63,000*	*0,435*	*27,405*
62	K	210220111	Montáž podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	12,000	1,786	21,432

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	*M*	*3544217350*	*Podpera vedenia na hrebeň strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16*	*ks*	*12,000*	*1,650*	*19,800*
64	K	210220243	Montáž svorka FeZn spojovacia SS	ks	21,000	1,546	32,466
65	K	210220246	Montáž svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	3,000	2,207	6,621
66	*M*	*3544219950*	*Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO*	*ks*	*3,000*	*0,895*	*2,685*
67	K	210220247	Montáž svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	2,207	6,621
68	*M*	*3544220000*	*Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ*	*ks*	*3,000*	*1,105*	*3,315*
69	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	3,000	2,207	6,621
70	*M*	*3544221300*	*Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A*	*ks*	*3,000*	*0,835*	*2,505*
71	K	210220262	Montáž ochranná trubka FeZn OT	ks	3,000	9,372	28,116
72	*M*	*3544221700*	*Ochranná trubka ocelová žiarovo zinkovaná označenie OT 1,7m*	*ks*	*3,000*	*3,938*	*11,814*
73	K	210220263	Montáž držiak ochrannej trubky FeZn DOT	ks	6,000	0,400	2,400
74	*M*	*3544222200*	*Držiak ochrannéj trubky ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOT*	*ks*	*6,000*	*0,935*	*5,610*
75	*M*	*PM1*	*Podružný materiál*	*%*	*5,000*	*16,500*	*82,502*
76	*M*	*PPV1*	*Podiel pridružených výkonov*	*%*	*6,000*	*38,000*	*228,001*
77	*M*	*354410064200*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*10,415*	*9,985*	*103,994*
78	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	77,150	1,699	131,078
79	*M*	*3544219500*	*Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr*	*ks*	*21,000*	*0,393*	*8,253*
80	*M*	*3544219700*	*Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS m.2 skr.b.p.*	*ks*	*21,000*	*0,305*	*6,405*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				780,000
81	K	HZS000114	Prehliadky pracoviska a revízie vrátane správy, protokolu	hod	20,000	22,500	450,000
82	K	HZS000215	Prepojenie uzemnenia strojov s uzemnením objektu	hod	10,000	33,000	330,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia skladu Veľaty
Objekt:
15.2 - Rekonštrukcia skladu Veľaty - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Veľaty

KS:
Dátum: 9. 8. 2019

Objednávateľ:
Thermostav s.r.o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
IČO: 51192209
IČ DPH: SK2120621635

Zhotoviteľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Projektant:
Ing. Peter Ferenc, APRO s.r.o. Trebišov
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Radovan NOVÁK
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 657,06**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 657,06	20,00%	1 731,41
Cena s DPH		**v EUR**	**10 388,47**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia skladu Veľaty
Objekt:
15.2 - Rekonštrukcia skladu Veľaty - Elektroinštalácia

Miesto:	Veľaty	Dátum:	9. 8. 2019
Objednávateľ:	Thermostav s.r.o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty	Projektant:	Ing. Peter Ferenc, APRO s.r.o. Trebišov
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Radovan NOVÁK

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 657,06**
HSV - Práce a dodávky HSV	983,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	669,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	314,13
M - Práce a dodávky M	6 333,33
21-M - Elektromontáže	6 196,59
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	133,23
95-M - Revízie	3,51
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 340,00

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia skladu Veľaty
Objekt:
15.2 - Rekonštrukcia skladu Veľaty - Elektroinštalácia

Miesto:	Veľaty	Dátum:	9. 8. 2019
Objednávateľ:	Thermostav s.r.o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty	Projektant:	Ing. Peter Ferenc, APRO s.r.o. Trebišov
Zhotoviteľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Spracovateľ:	Ing. Radovan NOVÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 657,061**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				983,734
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				669,609
1	K	631571111P	Doplnenie rýhy pieskom s ubitím a urovnaním povrchu	m3	1,730	46,991	81,294
2	K	632232311P	Doplnenie dlažby z akýchkoľvek dlaždíc kladených do cem.lôžka	m2	27,300	21,550	588,315
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				314,125
3	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,730	82,224	224,472
4	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	27,300	3,284	89,653
	D	M	Práce a dodávky M				6 333,327
	D	21-M	Elektromontáže				6 196,589
5	K	210190002P	Doplnenie a úprava jestv. rozvádzača (OcÚ) podľa PD, prečistenie, dotiahnutie spojov	ks	1,000	260,000	260,000
6	K	210010124P	Montáž rúrka ochranná z HDPE, do D 80 mm (pripájací kábel)	m	52,133	0,855	44,574
7	*M*	*286130074400P*	*Káblová chránička z HDPE D 63 mm (pripájací kábel)*	*m*	*52,133*	*1,105*	*57,607*
8	*M*	*341110030500*	*Napájací kábel hliníkový AYKY 4x25 mm2*	*m*	*52,133*	*2,786*	*145,243*
9	K	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	52,133	1,261	65,740
10	K	210100014	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 pre vonkajšie práce	ks	2,000	2,358	4,716
11	*M*	*345720004100*	*Dutinka PKC 25016 lisovaná PVC 25 mm/16 mm*	*ks*	*2,000*	*0,140*	*0,280*
12	*M*	*354310013100*	*Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064*	*ks*	*2,000*	*0,599*	*1,198*
13	*M*	*354310020500*	*Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU*	*ks*	*2,000*	*0,760*	*1,520*
14	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	4,755	19,020
15	*M*	*345330000500*	*Prepínač CLASSIC do vlhka 3553-06629 radenie 6, IP44, ABB*	*ks*	*4,000*	*2,822*	*11,288*
16	*M*	*345320001800*	*Vypínač sériový dvojitý DS-1221 5B radenie 5B*	*ks*	*2,000*	*4,784*	*9,568*
17	*M*	*345320000900*	*Vypínač ŠTANDARD DS1S 1116 radenie 1 SEZ*	*ks*	*2,000*	*2,524*	*5,048*
18	K	210113601	Montáž vypinača so zvýšeným krytím	ks	4,000	53,182	212,728
19	K	210190021P	Montáž rozvádzača vnútorného , vonkajšieho do váhy 100 kg	ks	1,000	54,513	54,513
20	*M*	*357120011400P*	*Rozvádzač RP s výstrojou podľa PD*	*ks*	*1,000*	*485,980*	*485,980*
21	K	210201942	Montáž svietidla zavesného do 2,0 kg	ks	16,000	12,200	195,200
22	*M*	*A2587PRI-PC*	*Svietidlá pre priemysel - žiarivkové svietidlo 2x58W*	*ks*	*16,000*	*41,558*	*664,928*
23	K	210201213	Montáž lankového závesu k závesnému svietidlu	ks	16,000	1,634	26,144
24	*M*	*347740000800*	*Závesná sada (lanká) - príslušenstvo*	*ks*	*16,000*	*14,705*	*235,280*
25	K	210201923	Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg	ks	2,000	12,633	25,266
26	*M*	*072765P*	*Nást. svietidlo pre vonkajšie použitie 1x100W včetne držiaka*	*KS*	*2,000*	*110,000*	*220,000*
27	*M*	*286120018600*	*Káblová chránička hladká z PVC trieda 4 D 32/2,1 mm, dĺ. 6 m (osvetlenie)*	*ks*	*15,000*	*18,485*	*277,275*
28	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 (osvetlenie)	m	69,350	0,722	50,071
29	*M*	*341110000700*	*Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 (osvetlenie)*	*m*	*69,350*	*0,538*	*37,310*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 (osvetlenie)	m	18,600	0,817	15,196
31	*M*	*341110001900*	*Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 (osvetlenie)*	*m*	*18,600*	*0,851*	*15,829*
32	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 (zásuvky)	m	27,350	0,911	24,916
33	*M*	*341110002000*	*Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 (zásuvky)*	*m*	*27,350*	*1,395*	*38,153*
34	*M*	*345540009700*	*Zásuvková rozvodnica so zvýšeným krytím*	*ks*	*3,000*	*39,885*	*119,655*
35	K	220300911P	Montáž zásuvkovej svorkovnice	ks	3,000	3,906	11,718
36	K	220300931P	Uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	33,553	33,553
37	K	220260701	Žľab káblový oceľový , perforovaný 50x25 vrátane upevnenia na nosnú konštrukciu	m	87,950	25,323	2 227,158
38	K	R1	Podružný materiál	%	5,000	80,550	402,749
39	K	R2	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	32,861	197,165
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				133,230
40	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	16,000	5,091	81,456
41	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	16,000	1,915	30,640
42	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	11,200	1,887	21,134
	D	95-M	Revízie				3,508
43	K	950107004	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice (HR OcÚ)	ks	1,000	3,508	3,508
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 340,000
44	K	HZS000113	Montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	17,000	850,000
45	K	HZS000114	Revízie eli, vypracovanie vých. správy	hod	20,000	24,500	490,000