# Zmluva o dielo

**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami**

**OBJEDNÁVATEĽ:**
Názov: Thermostav s.r.o.
Sídlo: Staničná č.8/12,076 15 Veľaty
V zastúpení: MVDr.Mikulaš Levkut,DrSc,konateľ
Zapisaný : v OR Košice I, oddiel: Sro,vložka č:42577/V
IČO: 51 192 209
DIČ: 2120621635
IČ DPH. SK2120621635
Bankové spojenie: PRÍMA BANKA
Číslo účtu: SK76 5600 0000 0050 1535 2001
Telefón: 0918 702 996

**ZHOTOVITEĽ:**
Obchodné meno: Bells Slovakia s.r.o.
Sídlo: Stierova 5,040 23 Košice
V zastúpení: Vincent Roško, konateľ
Zapisaný : v OR Košice I,oddiel:Sro,vložka č:22552
IČO: 44420889
IČ DPH: SK2022687414
Bankové spojenie: VUB
Číslo účtu SK28 0200 0000 0026 7620 6454
BIC SUBASKBX
Telefón: 0905 655 128

## Článok I
## Predmet plnenia

1.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa na základe cenovej ponuky a iných podmienok dohodnutých v ďalšom texte tejto zmluvy a záväzok objednávateľa toto dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu.

1.2 Predmetom plnenia tejto zmluvy je elektroinštalácia kultúrneho domu Veľaty

.

## Článok II
## Miesto plnenia

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na mieste plnenia: rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty-SO 02- časť elektroinštalácia.

## Článok III
## Čas plnenia

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na termíne plnenia tejto zmluvy od 15.01.2020 do 15.04.2020

3.2 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, pri pomocných stavebných prácach.

## Článok IV
## Cena diela a platobné podmienky

4.1 Vzhľadom na charakter prác predmetu zmluvy sa zmluvné strany v zmysle zákona o cenách č. 18/1996Z. z. v platnom znení dohodli na spôsobe ocenenia takto:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania- na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer spracovaného APRO s.r.o. TREBIŠOV pre stavbu „ Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty“ , SO 02- Kultúrny dom-stavebné úpravy,Elektroinštalácia.

4.2 Cena za zhotovenie diela je bez DPH: 9 263,19 eura.
slovom / deväťtisícdvestošesťdesiattri eura a devätnásť centov.

4.3 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe čiastkovej vystavenej faktúry.Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

4.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinnosti odovzdať dielo riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

4.5 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania so splnením povinnosti zaplatiť cenu diela, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## Článok V
## Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia zmluvy

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie celého plnenia zmluvy si potvrdia písomnou formou, a to „Zápisom o odovzdaní a prevzatí diela“.

5.2. Zhotoviteľ pri odovzdaní diela odovzdá objednávateľovi :
- dokumentáciu pre preukazovanir požadovaných vlastnosti technologických a stavebných dodávok / atesty ,certifikáty, vvhlásenia o zhode zabudovaných výrobkov ,osvedčenia o akosti zariadení a materiálov v zmysle platných STN a EN, a pod./

-protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok -revízne správy elektroinštalácie ,bleskozvodu.

## Článok VI
## Zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ je povinný dodať predmet plnenia zmluvy v rozsahu, akosti a prevedení tak ako to určuje táto zmluva.

6.2. Záručná doba na montážne práce je 60 mesiacov.

6.3 Zmluvné strany si dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezokladne po jej zistení, a to písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

## Článok VII
## Ostatné ustanovenia

7.1 Pre práva a povinnosti zmluvných strán sú rozhodné ustanovenia tejto zmluvy, v ďalšom platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

7.2 Všetky zmeny, dodatky alebo iné dojednania zmluvných strán vyžadujú k svojej platnosti písomnú formu vo forme dodatku k tejto zmluve.

7.3 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

7.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.

7.5 Túto zmluvu uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne a zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevzbudzovala žiadne pochybnosti o jej obsahu a na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach dňa 14.1.2020

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty-SO 02 kultúrny dom-stavebné úpravy,časť elektroinštalácia**

JKSO:
Miesto: Veľaty

KS:
Dátum: 16.10.2017

Objednávateľ:
obec Veľaty

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
výberové konanie

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Ján Titko

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Ján Titko

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 9 263,19 |
| Ostatné náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **9 263,19** |
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znížená | 20,00% | z | 9 263,19 | 1 852,64 |
| **Cena s DPH** | | v | **EUR** | **11 115,83** |

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** **Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty-SO 02 kultúrny dom-stavebné úpravy,časť elektroinštalácia**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Veľaty | Dátum: | 16.10.2017 |
| Objednávateľ: | obec Veľaty | Projektant: | Ing.Ján Titko |
| Zhotoviteľ: | výberové konanie | Spracovateľ: | Ing.Ján Titko |

| Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **9 263,19** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 483,85 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 483,85 |
| M - Práce a dodávky M | 8 245,94 |
| 21-M - Elektromontáže | 6 322,92 |
| 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení | 1 857,92 |
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | 65,10 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 533,40 |
| **2) Ostatné náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **9 263,19** |

# ROZPOČET

**Stavba:** **Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty-SO 02 kultúrny dom-stavebné úpravy,časť elektroinštalácia**

Miesto: Veľaty
Dátum: 14.01.2020

Objednávateľ: obec Veľaty
Projektant: Ing.Ján Titko
Zhotoviteľ: výberové konanie
Spracovateľ: Vincent Roško

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **9 263,19** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 483,85 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | 483,85 |
| 1 | K | 971033131 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t | ks | 20,00 | 1,10 | 22,00 |
| 2 | K | 973031616 | Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t | ks | 55,00 | 2,67 | 146,85 |
| 3 | K | 974031121 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m | 300,00 | 1,05 | 315,00 |
| M - Práce a dodávky M | | | | | | | 8 245,94 |
| 21-M - Elektromontáže | | | | | | | 6 322,92 |
| 4 | K | 210010014 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ 1416, uložená voľne | m | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| *5* | *M* | *3450710200* | *Rúrka FXP 16* | *ks* | *100,00* | *0,21* | *21,00* |
| 6 | K | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 25,00 | 1,27 | 31,75 |
| *7* | *M* | *3410300439* | *Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA* | *ks* | *25,00* | *0,78* | *19,50* |
| 8 | K | 210010311 | Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia | ks | 30,00 | 2,49 | 74,70 |
| *9* | *M* | *3410300438* | *Krabica univerzálna KPM 64 KA* | *ks* | *30,00* | *0,98* | *29,40* |
| 10 | K | 210011310 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu | ks | 100,00 | 1,12 | 112,00 |
| *11* | *M* | *2830403500* | *Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA* | *ks* | *100,00* | *0,03* | *3,00* |
| *12* | *M* | *2830402500* | *Hmoždinka na uchytenie káblov 8 mm typ: KRT8* | *ks* | *100,00* | *0,08* | *8,00* |
| *13* | *M* | *2830037600* | *Sťahovacia páska prírodná 140 x 3,6 mm typ: 150* | *ks* | *100,00* | *0,20* | *20,00* |
| 14 | K | 210021521 | Tesnenie vodorovného prestupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A do 190 cm výšky | ks | 20,00 | 22,05 | 441,00 |
| *15* | *M* | *2459261010* | *Náterová hmota protipožiarna PYROSTOP CP-protipožiarny tmel na požiarne upchávky káblových prestupov* | *kg* | *2,00* | *15,00* | *30,00* |
| 16 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 120,00 | 0,80 | 96,00 |
| 17 | K | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 35,00 | 1,14 | 39,90 |
| 18 | K | 210110001 | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 1,00 | 4,26 | 4,26 |
| *19* | *M* | *3450201320* | *Spínač 1 do vlhka 3553-01629* | *ks* | *1,00* | *2,03* | *2,03* |
| 20 | K | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 10,00 | 2,05 | 20,50 |
| *21* | *M* | *3450201270* | *Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely* | *ks* | *10,00* | *1,67* | *16,70* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | K | 210110042 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2 | ks | 4,00 | 2,65 | 10,60 |
| 23 | M | 3450201360 | Spínač 2 3553-02289 B1 lesklý biely | ks | 4,00 | 2,80 | 11,20 |
| 24 | K | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 6,00 | 2,35 | 14,10 |
| 25 | M | 3450201520 | Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely | ks | 6,00 | 2,11 | 12,66 |
| 26 | K | 210110082 | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 7,00 | 5,58 | 39,06 |
| 27 | M | 3450663620 | Šporáková prípojka 39563-23 do steny | ks | 7,00 | 18,88 | 132,16 |
| 28 | K | 210111001 | Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P | ks | 4,00 | 2,76 | 11,04 |
| 29 | M | 3450365230 | Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 5518A-2999 B biela | ks | 4,00 | 2,16 | 8,64 |
| 30 | K | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 19,00 | 4,56 | 86,64 |
| 31 | M | 3450318300 | Zásuvka 4FN 15038 BM dvojitá | ks | 19,00 | 3,00 | 57,00 |
| 32 | K | 210111127 | Priemyslová zásuvka nástenná 400 V,IP 67, typ IZG 3253 vrátane zapojenia 3P +N+ PE | ks | 1,00 | 5,29 | 5,29 |
| 33 | M | 22294 | Zásuvka nást. 3253 IZVZ+230V | KS | 1,00 | 6,40 | 6,40 |
| 34 | K | 210120404 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1,00 | 5,90 | 5,90 |
| 35 | M | 3582202610 | Istič trojfázový 50A | ks | 1,00 | 18,74 | 18,74 |
| 36 | K | 210120415 | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové | ks | 1,00 | 6,36 | 6,36 |
| 37 | M | 3588901590 | Prúdový chránič s istenim DX3 4P C25 6000A AC 30mA-doplnenie RE | ks | 1,00 | 79,54 | 79,54 |
| 38 | K | 210193053 | Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ | ks | 1,00 | 14,80 | 14,80 |
| 39 | M | 3570192370 | El.skriňa Z trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : bez ističa,kompl.zapojený, prúdová zaťažiteľnosť do 63 A-široká | ks | 1,00 | 138,35 | 138,35 |
| 40 | K | 210193074 | Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 1,00 | 9,52 | 9,52 |
| 41 | M | 3571200001-R | Rozvádzač zapustený RP (vrátane prístrojov) | ks | 1,00 | 1 224,03 | 1 224,03 |
| 42 | K | 210201001 | Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 5,00 | 11,84 | 59,20 |
| 43 | M | 3486301210 | Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40, D=290mm+ žiarovka E 27-LED 10W-typ E | ks | 5,00 | 12,34 | 61,70 |
| 44 | K | 210201001 | Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 1,00 | 11,84 | 11,84 |
| 45 | M | 3486301240 | Interiérové svietidlo žiarovkové stropné so snzorom-typ I | ks | 1,00 | 11,40 | 11,40 |
| 46 | K | 210201002 | Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 15,00 | 14,80 | 222,00 |
| 47 | M | 3486301280 | Interiérové svietidlo žiarivkové 2x18W, IP40, D=390mm-typ F | ks | 15,00 | 8,12 | 121,80 |
| 48 | K | 210201006 | Zapojenie svietidlá IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 2,00 | 15,98 | 31,96 |
| 49 | M | 3486301281 | Interiérové svietidlo žiarivkové 2x18W, IP40, D=390mm-typ R | ks | 2,00 | 8,12 | 16,24 |
| 50 | K | 210201010 | Zapojenie svietidlá IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 3,00 | 14,21 | 42,63 |
| 51 | M | 3486301450 | Exteriérové svietidlo žiarivkové 1x9W, IP54,EVG, 200x200mm-typ G | ks | 3,00 | 13,86 | 41,58 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | K | 210201041 | Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 6,00 | 15,40 | 92,40 |
| 53 | M | 3486301630 | Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP54, EVG,vrátane svetel.zdroja | ks | 6,00 | 17,70 | 106,20 |
| 54 | K | 210201520 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim | ks | 3,00 | 14,21 | 42,63 |
| 55 | M | 3486801230 | núdzové svietidla VVG 6-36W, 1 hodina, 3,6V/1,5Ah-typ C | ks | 3,00 | 101,79 | 305,37 |
| 56 | K | 210201910 | Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg | ks | 2,00 | 11,54 | 23,08 |
| 57 | M | 3483501200 | Reflektor LED 1x30W, IP65, D=480mm | ks | 2,00 | 10,33 | 20,66 |
| 58 | K | 210203056 | Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm zaveseného a prisedeného | ks | 9,00 | 14,06 | 126,54 |
| 59 | M | 3480571740 | LED panel 600X600MM teplá biela 39 W | ks | 9,00 | 16,32 | 146,88 |
| 60 | K | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 12,00 | 1,06 | 12,72 |
| 61 | M | 3544224150 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 12,00 | 1,75 | 21,00 |
| 62 | K | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 6,00 | 1,98 | 11,88 |
| 63 | M | 3544247920 | Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 6,00 | 0,64 | 3,84 |
| 64 | K | 210220107 | Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády | ks | 30,00 | 1,47 | 44,10 |
| 65 | M | 3544217450 | Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1 | ks | 30,00 | 1,08 | 32,40 |
| 66 | M | 3544216100 | Oceľový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200 | ks | 1,00 | 48,36 | 48,36 |
| 67 | M | 3544215450 | Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10 | ks | 1,00 | 4,76 | 4,76 |
| 68 | K | 210220113 | Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32 | ks | 20,00 | 1,98 | 39,60 |
| 69 | M | 3544218600 | Podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 32 | ks | 20,00 | 1,47 | 29,40 |
| 70 | K | 210220220 | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | ks | 1,00 | 3,69 | 3,69 |
| 71 | M | 3544215800 | Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h | ks | 1,00 | 4,76 | 4,76 |
| 72 | K | 210220240 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 4,00 | 2,46 | 9,84 |
| 73 | M | 3544219000 | Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 4,00 | 1,48 | 5,92 |
| 74 | K | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 10,00 | 2,46 | 24,60 |
| 75 | M | 3544219150 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK | ks | 10,00 | 0,93 | 9,30 |
| 76 | K | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 160,00 | 1,73 | 276,80 |
| 77 | M | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 160,00 | 0,52 | 83,20 |
| 78 | K | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 6,00 | 2,46 | 14,76 |
| 79 | M | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 6,00 | 1,41 | 8,46 |
| 80 | K | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 6,00 | 2,46 | 14,76 |
| 81 | M | 3544220000 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 6,00 | 1,57 | 9,42 |
| 82 | K | 210220260 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 6,00 | 1,24 | 7,44 |
| 83 | M | 3544221600 | Ochraný uholnik ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m | ks | 6,00 | 5,72 | 34,32 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | K | 210220261 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 12,00 | 2,46 | 29,52 |
| *85* | *M* | *3544221900* | *Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 2* | *ks* | *12,00* | *1,26* | *15,12* |
| 86 | K | 210220280 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 4,00 | 3,72 | 14,88 |
| *87* | *M* | *3544222550* | *Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m* | *ks* | *4,00* | *12,25* | *49,00* |
| 88 | K | 210220800 | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10 | m | 98,00 | 0,29 | 28,42 |
| *89* | *M* | *3544245350* | *Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al* | *kg* | *15,00* | *5,46* | *81,90* |
| 90 | K | 210290751 | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW | ks | 2,00 | 3,06 | 6,12 |
| *91* | *M* | *4290013100-R* | *Ventilátor VENA 200* | *ks* | *2,00* | *21,75* | *43,50* |
| 92 | K | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 366,00 | 0,70 | 256,20 |
| *93* | *M* | *3410350085* | *CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN* | *m* | *366,00* | *0,45* | *164,70* |
| 94 | K | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 140,00 | 0,79 | 110,60 |
| *95* | *M* | *3410350086* | *CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN* | *m* | *140,00* | *0,74* | *103,60* |
| 96 | K | 210800159 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 3,00 | 0,85 | 2,55 |
| *97* | *M* | *3410350098* | *CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN* | *m* | *3,00* | *1,25* | *3,75* |
| 98 | K | 210800160 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 35,00 | 0,89 | 31,15 |
| *99* | *M* | *3410350099* | *CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN* | *m* | *35,00* | *1,98* | *69,30* |
| 100 | K | 210220300 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 40,00 | 0,79 | 31,60 |
| *101* | *M* | *3410350201* | *H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný* | *m* | *40,00* | *0,84* | *33,60* |
| *102* | *M* | *5850001000* | *Sádra stavebná* | *kg* | *60,00* | *0,77* | *46,20* |

## 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 1 857,92

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | K | 220300923 | Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka 3 pólová | ks | 200,00 | 3,34 | 668,00 |
| *104* | *M* | *3450644900* | *Svorka WAGO 273-253* | *ks* | *200,00* | *0,26* | *52,00* |
| 105 | K | 220512055 | Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej, | ks | 2,00 | 16,96 | 33,92 |
| *106* | *M* | *4290017501* | *Stenová rekuperačná jednotka so spätným získavaním tepla HR 300 - komplet s príslušenstvom, vrátane napojenia* | *ks* | *2,00* | *552,00* | *1 104,00* |

## 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 65,10

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | K | 460200004 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 10,00 | 4,78 | 47,80 |
| 108 | K | 460560004 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 10,00 | 1,73 | 17,30 |

## HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 533,40

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | K | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,00 | 19,80 | 158,40 |
| 110 | K | HZS000312 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne-demontáže | hod | 30,00 | 12,50 | 375,00 |