ZMLUVA O DIELO č. 2911Ve/2017

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	**NOVICOM, s.r.o.,**
Sídlo:	Slivník 61, 076 12 Slivník
Štatutárny zástupca:	Radovan Novák, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Peter Novák
vo veciach technických:	Radovan Novák
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Čislo učtu:	0552562677/0900
IČO:	36 591 891
DIČ:	2022001465
IČO DPH:	SK2022001465
Telefón:	0905 669 841
Fax:	
E – mail:	novicom@novicom.sk

Zapísaný: v OR Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 10334/

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Thermostav s.r.o. – r.s.p.
Sídlo:	Staničná 8/12 , 076 15 Veľaty
Štatutárny zástupca:	Prof.MVDr. Mikuláš Levkut,DrSc., konateľ spoločnosti.
Osoby oprávnené rokovať	
vo veciach zmluvných:	Prof.MVDr. Mikuláš Levkut,DrSc.
vo veciach technických:	
Bankové spojenie:	Príma banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK76 5600 0000 0050 1535 2001
IČO:	51 192 209
DIČ:	2120621613
IČO DPH:	SK2120621613
Telefón:	
Fax:	
E – mail:	ocu@velaty.sk
Zapísaný:	v OR Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 42577/V

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").

Čl. 2 Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **„Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty"**. Miesto stavby: obec Veľaty

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy)

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 - Položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach:

a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vrátane všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
c) elaborát kvality,
d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
e) stavebné denníky,
f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

3.3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.

3.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu

uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní:
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia **budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora** (ďalej len „RPVS") ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje.
V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
Termín ukončenia: **do 6 mesiacov odo dňa začatia**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku 1.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou **Prílohy č.1 tejto Zmluvy** a spracovaná v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH	54 518,41 Eur
Celková cena diela s DPH	**54 518,41 Eur**

5.3 Položkový rozpočet tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu, fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

Čl. 7 Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela, ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajú sa :

- *zjavné vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
- *skryté vady*, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
a) požadovať odstránenie vád dodaním častí diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné

7.9 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

Zhotoviteľ sa ešte pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s kompletnou projektovou dokumentáciou stavby a prehlasuje, že nie je potreba naviac prác počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

a) kópiu stavebného povolenia,
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,

8.4 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma

zmluvnými stranami.

8.12 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác preskúmať a vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych, aj tých ktoré neboli vytýčené, zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, si objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.

9.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.

10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán: výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy.

10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.6 Za závažné porušenie sa považuje
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy,
- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane

objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady

Čl. 11 Ostatné ustanovenia – uplatnenie sociálnych hľadísk

11.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

11.2 Ak je objednávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 11.1 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

11.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí zhotoviteľovi objednávateľ.

11.4 Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky podmienky je zhotoviteľ povinný o tomto informovať objednávateľa bezodkladne písomne.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom, za predpokladu, že Objednávateľ obdrží záväzný prísľub o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

12.2 Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 502/2001Zz. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú realizačné pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 1083/2006 a v súlade s ďalšími právnymi predpismi SR a EU umožniť výkon kontroly všetkých dokladov vzťahujúcich sa k realizácii predmetu plnenia verejnej zákazky, poskytnúť osobám oprávneným k výkonu kontroly projektu, z ktorého je zákazka hradená, všetky doklady súvisiace s realizáciou predmetu plnenia verejnej zákazky, umožniť priebežné overovanie všetkým osobám oprávneným vykonávať kontrolu.

12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

12.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

12.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

12.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: č. 1 - Položkový rozpočet

V Trebišove

V Trebišove

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty**

JKSO:
Miesto: Veľaty

KS:
Dátum: 7.11.2019

Objednávateľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Zhotoviteľ:
Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
IČO: 51192209
IČ DPH: SK2120621613

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**54 518,41**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	0,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	0,00%	**54 518,41**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**54 518,41**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty**

Miesto: **Veľaty** Dátum: 07.11.2019

Objednávateľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Projektant:

Zhotoviteľ: Thermostav s. r. o., Stanična 8/12, 076 15 Veľaty Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**54 518,41**	**54 518,41**
02	**SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy**	54 518,41	54 518,41
02	**SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy**	47 531,66	57 037,99
1	**Ústredné kúrenie**	772,92	927,50
2	**Elektroinštalácia**	6 213,83	7 456,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
Objekt:
02 - SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy

JKSO:
Miesto: Veľaty

KS:
Dátum: 07.11.2019

Objednávateľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Zhotoviteľ:
Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty

IČO: 51192209
IČ DPH: SK2120621613

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**47 531,66**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	47 531,66	20,00%	9 506,33
Cena s DPH		**v EUR**	**57 037,99**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
Objekt:
02 - SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy

Miesto:	Veľaty	Dátum:	07.11.2019
Objednávateľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**47 531,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 657,78
1 - Zemné práce	1 387,44
2 - Zakladanie	534,75
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 720,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 931,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 252,72
99 - Presun hmôt HSV	1 830,40
PSV - Práce a dodávky PSV	21 873,88
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	897,35
723 - Zdravotechnika - plynovod	59,22
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	37,94
762 - Konštrukcie tesárske	235,50
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 504,72
766 - Konštrukcie stolárske	787,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 310,11
771 - Podlahy z dlaždíc	2 670,84
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 521,24
776 - Podlahy povlakové	1 644,76
777 - Podlahy syntetické	57,15
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 112,32
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	442,72
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 133,30
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 458,88

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
Objekt:
02 - SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy

Miesto: Veľaty
Dátum: 07.11.2019

Objednávateľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Projektant:

Zhotoviteľ: Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 531,66**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 657,78
	D	1	Zemné práce				1 387,44
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	47,204	23,41	1 105,05
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	47,204	1,03	48,62
3	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	47,204	4,33	204,39
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,204	0,50	23,60
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,400	0,27	5,78
	D	2	Zakladanie				534,75
6	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,552	21,87	33,94
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	7,912	57,70	456,52
8	K	275313611	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,360	57,62	20,74
9	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	21,400	0,33	7,06
10	*M*	*6936654800*	*Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília 200*	*m2*	*24,610*	*0,67*	*16,49*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 720,68
11	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	1,512	125,60	189,91
12	K	311271321	Murivo nosné (m2) (napr. PREMAC) 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m2	20,318	22,27	452,48
13	K	311311911	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 16/20	m3	0,356	60,48	21,53
14	K	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	10,686	9,35	99,91
15	K	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	7,124	3,61	25,72
16	K	317162101	Keramický predpätý preklad (napr. POROTHERM KPP), šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	7,16	7,16
17	K	317162103	Keramický predpätý preklad (napr. POROTHERM KPP), šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	10,79	107,90
18	K	342272104	Priečky z tvárnic (napr. YTONG) hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (napr. YTONG) (150x249x599)	m2	7,479	18,75	140,23
19	K	34290181P	Dodávka + montáž mobilné posuvné steny (napr. LIKOS-SPACE), panely sú zavesené na koľajnici hr.100mm, vrátane nosnej konštr. oceľ.rámu a výplne panelov-drevotrieskovej, komplet	m2	25,125	66,70	1 675,84
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 931,79
26	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	244,553	0,91	222,54
27	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	38,000	3,61	137,18
28	K	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov (napr. BAUMIT), cementový Prednástrek (napr. Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	33,800	4,80	162,24
29	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov (napr. BAUMIT), penetračný náter (napr. Baumit BetonPrimer)	m2	185,450	1,79	331,96
30	K	611461135	Vnútorná omietka stropov (napr. BAUMIT), vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, (napr. Baumit) Jadrová omietka (napr. Baumit GrobPutz 4) hr. 8 mm	m2	33,800	5,59	188,94
31	K	611461184	Vnútorná omietka stropov štuková (napr. BAUMIT), strojné miešanie, ručné nanášanie, (napr. Baumit VivaRenova) hr. 3 mm	m2	185,450	5,31	984,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien (napr. BAUMIT), cementový Prednástrek (napr. Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	80,538	3,98	320,54
33	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien (napr. BAUMIT), penetračný náter (napr. Baumit BetonPrimer)	m2	24,318	1,27	30,88
34	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien (napr. BAUMIT), Regulátor nasiakavosti (napr. Baumit SaugAusgleich)	m2	809,507	0,63	509,99
35	K	612465135	Vnútorná omietka stien (napr. BAUMIT), vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (napr. Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	80,538	5,46	439,74
36	K	612465184	Vnútorná omietka stien štuková (napr. BAUMIT), strojné miešanie, ručné nanášanie, (napr. Baumit VivaRenova) hr. 3 mm	m2	748,403	4,35	3 255,55
37	K	612465219	Vnútorná omietka stien štuková (napr. BAUMIT), ručné miešanie a nanášanie, (napr. Baumit Klima stierka) hr. 3 mm	m2	24,318	4,37	106,27
38	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	728,969	3,26	2 376,44
45	K	631312641	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr. 80 mm	m2	33,800	6,24	210,91
46	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,056	72,91	295,72
47	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	4,125	70,76	291,89
48	K	631351101	Debnenie stien zhotovenie	m2	3,963	5,78	22,91
49	K	631351102	Debnenie stien odstránenie	m2	3,963	2,18	8,64
50	K	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí (napr. KARI), priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	33,800	3,22	108,84
51	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí (napr. KARI), priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	61,300	2,23	136,70
52	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	5,070	33,95	172,13
53	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	13,653	30,49	416,28
54	K	63245146P	Spojovací nástrek podláh - adhézny mostík koncentrát	m2	235,400	1,93	454,32
55	K	632477205	Samonivelizačná podl. hmota (napr.PREMIUM S200), vnútorné použitie, hr. 2-20 mm	m2	235,400	11,11	2 615,29
56	K	632921412	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do flexib. stav. lepidla	m2	27,500	16,62	457,05
57	K	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	7,000	34,43	241,01
58	*M*	*5533198000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm L*	*ks*	*1,000*	*17,24*	*17,24*
59	*M*	*5533198100*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm P*	*ks*	*1,000*	*17,24*	*17,24*
60	*M*	*5533198500*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm P*	*ks*	*4,000*	*17,88*	*71,52*
61	*M*	*5533198200*	*Zárubňa oceľová CgU 70x197x16cm L*	*ks*	*1,000*	*17,56*	*17,56*
62	K	642944221	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou nad 2,5 m2	ks	4,000	41,74	166,96
63	*M*	*553330140P*	*Zárubňa oceľová CgU pre dvere atyp*	*m*	*30,860*	*4,62*	*142,57*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 252,72
72	K	93196111P	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	19,400	3,14	60,92
73	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	146,000	1,61	235,06
74	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	252,950	2,85	720,91
75	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	603,200	1,24	747,97
77	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	16,251	1,57	25,51
78	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	0,933	18,18	16,96
79	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2,350	1,20	2,82
80	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	25,250	2,11	53,28
81	K	967021112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu po hrubom vybúraní otvorov v murive kamennom, -0,07500t	m2	5,775	4,48	25,87
83	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	13,000	0,36	4,68
85	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	2,160	8,85	19,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	9,850	5,90	58,12
87	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	11,623	11,80	137,15
88	K	971024581	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr.do 900 mm, -2,30000t	m3	2,351	65,68	154,41
89	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	1,414	2,65	3,75
90	K	973022251	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkydo 300 mm, -0,03900t	ks	4,000	6,04	24,16
91	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	33,100	2,03	67,19
92	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	108,984	1,61	175,46
93	K	978059231	Odsekanie a odobratie stien z kameňa nad 2 m2, -0,16900t	m2	15,204	5,72	86,97
94	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	62,204	2,09	130,01
95	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	36,457	5,58	203,43
96	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	36,457	3,91	142,55
97	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,457	7,86	286,55
98	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	328,113	0,26	85,31
99	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,457	5,63	205,25
100	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	36,457	0,63	22,97
101	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	36,457	2,79	101,72
102	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	36,457	12,47	454,62
	D	99	Presun hmôt HSV				1 830,40
103	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	87,245	20,98	1 830,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 873,88
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				897,35
104	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	33,800	0,13	4,39
105	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový (napr. ALP-PENETRAL) v sudoch*	*t*	*0,010*	*1 293,90*	*12,94*
106	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,380	0,15	1,56
107	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový (napr. ALP-PENETRAL) v sudoch*	*t*	*0,004*	*1 293,90*	*5,18*
108	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	16,870	1,78	30,03
109	*M*	*6288000640*	*Nopová fólia (napr. PLATON, FONDALINE) proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm*	*m2*	*19,401*	*1,36*	*26,39*
110	*M*	*6288000650*	*Lišta (napr. Platon, Fondaline) 2 m*	*ks*	*29,000*	*2,90*	*84,10*
111	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	67,600	2,32	156,83
112	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (napr. HYDROBIT V 60 S 35)*	*m2*	*77,740*	*1,95*	*151,59*
113	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	20,760	2,51	52,11
114	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (napr. HYDROBIT V 60 S 35)*	*m2*	*24,912*	*1,95*	*48,58*
115	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorová	m2	6,650	4,10	27,27
116	*M*	*245600005P*	*Tesniaci pás S-T8 , pružné a trvalé utesnenie rohových špár, spotr.1mb pásu/1bm (napr. Den Braven)*	*bm*	*15,400*	*1,63*	*25,10*
117	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobna, zvislá	m2	52,400	4,93	258,33
118	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,673	19,24	12,95
	D	723	Zdravotechnika - plynovod				59,22
119	K	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	56,943	1,04	59,22
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				37,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	K	725650805	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného, -0,04350t	súb.	7,000	5,42	37,94
	D	762	Konštrukcie tesárske				235,50
121	K	762211120	Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupníc š. ramena do 1, 50 m, stupňa z dosiek	m	1,425	2,57	3,66
122	*M*	*612330110P*	*Dodávka dreveného schodiska š. 0,9 m, komplet vrátane povrchovej úpravy*	*m*	*1,425*	*60,03*	*85,54*
123	K	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	1,425	3,53	5,03
124	*M*	*605420174P*	*Zábradlie schodiskové drevené výšky 1100 mm, komplet vrátane stlpikov, kotvenia a povrchovej úpravy*	*m*	*1,425*	*75,34*	*107,36*
131	K	762521812	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.02400t	m2	24,750	1,37	33,91
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				5 504,72
134	K	763138313	Podhľad (napr. RIGIPS RF 1x12), 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch	m2	201,150	26,45	5 320,42
135	K	76313831P	Podhľad (napr. RIGIPS RBI 1x12), 5-OK,strop železobetónový,upevnenie na závesoch - impregnovaný	m2	2,350	26,45	62,16
136	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,933	24,76	122,14
	D	766	Konštrukcie stolárske				787,83
155	K	766122411	D+M ľahkej predeľovacej stienky (vysokotlaký laminát hr.11mm do vlhkého prostredia) na predelenie hygien vr. dverí š.600mm, osadená na oceľ. nôžkach 200 mm od podlahy, celk. v. 2200 mm	m2	3,344	52,30	174,89
158	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	7,000	10,78	75,46
159	*M*	*611617110P*	*Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové plné 60x197 cm + zámok, kľučka, kovanie*	*ks*	*2,000*	*47,33*	*94,66*
160	*M*	*611617210P*	*Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové plné 70x197 cm + zámok, kľučka, kovanie*	*ks*	*1,000*	*49,99*	*49,99*
161	*M*	*611617310P*	*Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové plné 80x197 cm + zámok, kľučka, kovanie*	*ks*	*4,000*	*52,68*	*210,72*
162	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zárubne, dvojkrídlové	ks	2,000	20,95	41,90
163	*M*	*611617610P*	*Drevená inter. zasklenná stena 1990/2500 mm s nadsvetlíkom a s bočnými svetlíkmi, s dverami dvojkrídl. 1310/2100 mm + zámok, kľučka, kovanie*	*ks*	*1,000*	*135,75*	*135,75*
164	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,206	21,65	4,46
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 310,11
165	K	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok , s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	37,000	2,08	76,96
166	*M*	*55346672411*	*Oceľové zábradlie pre imobilných rúrkové v. 0,8 m - vodiace tyče, tyče v troch výškach, vrátane stlpikov a kotvenia, s povrch. úpravou napr. antikor*	*m*	*37,000*	*40,02*	*1 480,74*
169	K	767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t	m2	162,600	4,07	661,78
170	K	76761611P	Montáž nadsvetlíkov z AL-profilov	m2	11,206	20,68	231,74
171	*M*	*553423030P*	*Nadsvetlík Al pevné priehľadné presklenie 3350x1115 mm*	*ks*	*3,000*	*227,48*	*682,44*
172	K	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	2,000	20,87	41,74
173	*M*	*553407740P*	*Dvere kovové 1050x1970 P otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou so zámkom FAB*	*ks*	*1,000*	*65,93*	*65,93*
174	*M*	*553407741P*	*Dvere kovové 1100x1970 P otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou so zámkom FAB*	*ks*	*1,000*	*68,78*	*68,78*
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 670,84
178	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov travert. dlaždicami do tmelu	m2	20,440	11,37	232,40
179	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	23,000	0,71	16,33
180	*M*	*553820010P*	*Schodová hrana*	*m*	*23,000*	*2,53*	*58,19*
181	K	77141501P	Montáž soklíkov z travert. dlažby do tmelu v. 100 mm	m	44,580	1,82	81,14
182	K	77157554p	Montáž podláh z dlaždíc travertínových do tmelu	m2	25,250	8,48	214,12
183	*M*	*597649811P*	*Dlaždice travertínové protišmykové (podľa výberu investora)*	*m2*	*51,151*	*12,70*	*649,62*
184	K	771576109P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu (napr. SikaBond T8), (napr. veľ. 300 x 300 mm)	m2	38,150	11,12	424,23
185	*M*	*597649805P*	*Keramická dlažba protišmyková (napr. 300x300mm - podľa výberu investora)*	*m2*	*38,913*	*10,05*	*391,08*
186	M	585620980P	Hydroizolačná a lepiaca malta (napr. SikaBond T8)	kg	99,190	4,57	453,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	*M*	*585820004P*	*Škárovacie hmoty (napr. SikaBond T8)*	*m2*	*38,150*	*3,32*	*126,66*
188	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,973	12,05	23,77
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				2 521,24
189	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	7,720	2,67	20,61
190	*M*	*6119800958*	*Lišta prechodová skrutkovacia, (napr. B38 mm), s ryhovaným povrchom*	*m*	*7,797*	*1,83*	*14,27*
191	K	775534262	Montáž podláh z vlysov šírky do 60 mm, lepením s pretmelením	m2	55,500	8,66	480,63
192	*M*	*611980000P*	*Drevené parkety (podľa výberu investora)*	*m2*	*56,610*	*13,93*	*788,58*
193	K	775536225	Montáž podláh mozaikových, lepením	m2	24,750	9,89	244,78
194	*M*	*611980004P*	*Parkety mozaikové dubové II tr (podľa výberu*	*m2*	*25,245*	*14,11*	*356,21*
195	K	775591901	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	107,100	5,52	591,19
196	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,176	21,23	24,97
	D	776	Podlahy povlakové				1 644,76
197	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	52,150	1,25	65,19
198	*M*	*284129150P*	*Soklík plastový v.100 mm*	*m*	*53,715*	*0,83*	*44,58*
199	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	185,740	1,66	308,33
200	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov	m2	91,750	4,30	394,53
201	*M*	*284130506P*	*Podlaha PVC hr. 3,2mm (podľa výberu investora)-stredná trieda*	*m2*	*94,503*	*8,80*	*831,63*
202	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,049	10,20	0,50
	D	777	Podlahy syntetické				57,15
203	K	777611900	Opravy podláh nátermi epoxidovými penetračnými	m2	27,500	2,07	56,93
204	K	998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	13,22	0,22
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				1 112,32
205	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. (napr. 300x200 mm)	m2	52,400	10,27	538,15
206	*M*	*597658200P*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B (podľa výberu investora)*	*m2*	*53,448*	*10,45*	*558,53*
207	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,298	12,05	15,64
	D	782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				442,72
208	K	78213114P	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	8,704	31,53	274,44
209	*M*	*583855640P*	*Kamenný obklad pódia - doska obkladová (hrúbky napr. 3 cm II/1-podľa výberu investora)*	*m2*	*8,878*	*17,47*	*155,10*
210	K	998782102	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,959	13,74	13,18
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				1 133,30
211	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	10,861	1,01	10,97
212	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	22,993	2,96	68,06
213	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	22,993	1,57	36,10
214	K	783424140	Nátery kov.potr. syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	80,100	0,92	73,69
215	K	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	28,000	1,14	31,92
216	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	80,250	3,03	243,16
217	K	783781001	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom jednonásobné	m2	748,805	0,47	351,94
218	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou (napr. SADAKRINOM) bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	203,500	1,56	317,46
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 458,88
219	K	784451261	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané jednonásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	968,171	0,37	358,22
220	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí (napr. Primalex, Farmal), ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	887,633	1,24	1 100,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
Objekt:
02 - SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy
Časť:
1 - Ústredné kúrenie

JKSO:
Miesto: Veľaty

KS:
Dátum: 07.11.2019

Objednávateľ:
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

IČO: 36591891
IČ DPH: SK2022001465

Zhotoviteľ:
Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty

IČO: 51192209
IČ DPH: SK2120621613

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **772,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	772,92	20,00%	154,58

Cena s DPH v **EUR** **927,50**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
Objekt:
02 - SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy
Časť:
1 - Ústredné kúrenie

Miesto:	Veľaty	Dátum:	07.11.2019
Objednávateľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**772,92**
PSV - Práce a dodávky PSV	772,92
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	134,05
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	235,57
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	403,30

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
Objekt:
02 - SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy
Časť:
1 - Ústredné kúrenie

Miesto: Veľaty
Dátum: 07.11.2019
Objednávateľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Projektant:
Zhotoviteľ: Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**772,92**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				772,92
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				134,05
1	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,	m	7,000	9,64	67,48
2	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	5,000	4,79	23,95
3	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	2,000	4,93	9,86
4	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	1,52	1,52
5	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	1,68	1,68
6	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	2,49	2,49
7	K	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	1,000	8,18	8,18
8	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000	11,00	11,00
9	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	14,000	0,47	6,58
10	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,869	0,70	1,31
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				235,57
11	K	722171111	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	6,000	9,61	57,66
12	K	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	5,000	10,91	54,55
13	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,000	4,35	21,75
14	*M*	*2864810100*	*Nástenka 20x1/2*	*ks*	*5,000*	*4,68*	*23,40*
15	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000	2,98	11,92
16	*M*	*4225701600*	*Guľový ventil ARCO MF,PN 25 1/2",s páčkou*	*ks*	*3,000*	*2,40*	*7,20*
17	*M*	*4223050300*	*Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm*	*ks*	*1,000*	*2,31*	*2,31*
18	*M*	*42230503001*	*Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm*	*ks*	*3,000*	*2,53*	*7,59*
19	K	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	3,000	1,49	4,47
20	*M*	*422305030028*	*Poistný ventil tuv 1/2",6bar*	*ks*	*1,000*	*21,61*	*21,61*
21	*M*	*4848906240*	*GIACOMINI, Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1/2"*	*ks*	*2,000*	*2,45*	*4,90*
22	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	11,000	0,89	9,79
23	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	11,000	0,62	6,82
24	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,198	0,50	1,60
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				403,30
25	K	725119215	Montáž záchodovej misy volne stojacej s rovným odpadom	ks	1,000	18,59	18,59
26	*M*	*6420139410*	*Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.6 rovný biele*	*ks*	*1,000*	*78,12*	*78,12*
27	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000	17,54	17,54
28	*M*	*6420139090*	*Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.0 50cm*	*ks*	*1,000*	*28,32*	*28,32*
29	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	11,17	11,17
30	*M*	*6420137930*	*JIKA MIRA výlevka - 5104.6*	*ks*	*1,000*	*109,71*	*109,71*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	súb.	1,000	5,96	5,96
32	*M*	*5413000110*	*EO5N*	*ks*	*1,000*	*79,14*	*79,14*
33	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	2,000	4,44	8,88
34	*M*	*5514652000*	*KLUDI STANDARD Stojanková umývadlová batéria*	*ks*	*1,000*	*21,09*	*21,09*
35	*M*	*5514671080*	*KLUDI STANDARD Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm 316560515*	*ks*	*1,000*	*24,78*	*24,78*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
Objekt:
02 - SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy
Časť:
2 - Elektroinštalácia

JKSO:		KS:	
Miesto:	Veľaty	Dátum:	07.11.2019
Objednávateľ:		IČO:	36591891
	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	IČ DPH:	SK2022001465
Zhotoviteľ:		IČO:	51192209
	Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty	IČ DPH:	SK2120621613
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 213,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 213,83	20,00%	1 242,77

Cena s DPH **v EUR** **7 456,60**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
Objekt:
02 - SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy
Časť:
2 - Elektroinštalácia

Miesto:	Veľaty	Dátum:	07.11.2019
Objednávateľ:	NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**6 213,83**
HSV - Práce a dodávky HSV	278,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	278,30
M - Práce a dodávky M	5 541,47
21-M - Elektromontáže	4 250,69
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1 260,18
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	30,60
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	394,06

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty
Objekt:
02 - SO 02 - Kultúrny dom - Stavebné úpravy
Časť:
2 - Elektroinštalácia

Miesto: Veľaty
Dátum: 07.11.2019
Objednávateľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník
Projektant:
Zhotoviteľ: Thermostav s. r. o., Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 213,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				278,30
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				278,30
1	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t	ks	20,000	0,59	11,80
2	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	55,000	0,70	38,50
3	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	300,000	0,76	228,00
	D	M	Práce a dodávky M				5 541,47
	D	21-M	Elektromontáže				4 250,69
4	K	210010014	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ 1416, uložená voľne	m	100,000	0,50	50,00
5	*M*	*3450710200*	*Rúrka FXP 16*	*ks*	*100,000*	*0,39*	*39,00*
6	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	25,000	0,76	19,00
7	*M*	*3410300439*	*Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA*	*ks*	*25,000*	*0,44*	*11,00*
8	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	30,000	1,48	44,40
9	*M*	*3410300438*	*Krabica univerzálna KPM 64 KA*	*ks*	*30,000*	*0,31*	*9,30*
10	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	100,000	0,70	70,00
11	*M*	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*ks*	*100,000*	*0,01*	*1,00*
12	*M*	*2830402500*	*Hmoždinka na uchytenie káblov 8 mm typ: KRT8*	*ks*	*100,000*	*0,04*	*4,00*
13	*M*	*2830037600*	*Sťahovacia páska prírodná 140 x 3,6 mm typ: 150*	*ks*	*100,000*	*0,02*	*2,00*
14	K	210021521	Tesnenie vodorovného prestupu s jedným káblovým vedením D 20 mm typ A do 190 cm výšky	ks	20,000	13,12	262,40
15	*M*	*2459261010*	*Náterová hmota protipožiarna PYROSTOP CP-protipožiarny tmel na požiarne upchávky káblových prestupov*	*kg*	*2,000*	*6,73*	*13,46*
16	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	120,000	0,48	57,60
17	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	35,000	0,68	23,80
18	K	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000	2,53	2,53
19	*M*	*3450201320*	*Spínač 1 do vlhka 3553-01629*	*ks*	*1,000*	*1,49*	*1,49*
20	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	1,23	12,30
21	*M*	*3450201270*	*Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely*	*ks*	*10,000*	*0,93*	*9,30*
22	K	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	4,000	1,57	6,28
23	*M*	*3450201360*	*Spínač 2 3553-02289 B1 lesklý biely*	*ks*	*4,000*	*1,37*	*5,48*
24	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	1,40	8,40
25	*M*	*3450201520*	*Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely*	*ks*	*6,000*	*1,02*	*6,12*
26	K	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	7,000	3,32	23,24
27	*M*	*3450663620*	*Šporáková prípojka 39563-23 do steny*	*ks*	*7,000*	*10,54*	*73,78*
28	K	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	4,000	1,65	6,60
29	*M*	*3450365230*	*Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 5518A-2999 B biela*	*ks*	*4,000*	*4,39*	*17,56*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	19,000	2,71	51,49
31	M	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojitá	ks	19,000	1,51	28,69
32	K	210111127	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V,IP 67, typ IZG 3253 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	1,000	2,97	2,97
33	M	22294	Zásuvka nást. 3253 IZVZ+230V	KS	1,000	9,83	9,83
34	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	3,97	3,97
35	M	3582202610	Istič trojfázový 50A	ks	1,000	12,71	12,71
36	K	210120415	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové	ks	1,000	3,79	3,79
37	M	3588901590	Prúdový chránič s istenim DX3 4P C25 6000A AC 30mA-doplnenie RE	ks	1,000	79,49	79,49
38	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ	ks	1,000	10,57	10,57
39	M	3570192370	El.skriňa Z trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : bez ističa,kompl.zapojený, prúdová zaťažiteľnosť do 63 A-široká	ks	1,000	60,81	60,81
40	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	13,91	13,91
41	M	3571200001-R	Rozvádzač zapustený RP (vrátane prístrojov)	ks	1,000	272,82	272,82
42	K	210201001	Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	5,000	2,91	14,55
43	M	3486301210	Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40, D=290mm+ žiarovka E 27-LED 10W-typ E	ks	5,000	9,80	49,00
44	K	210201001	Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	1,000	2,91	2,91
45	M	3486301240	Interiérové svietidlo žiarovkové stropné so snzorom-typ I	ks	1,000	15,72	15,72
46	K	210201002	Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	15,000	2,95	44,25
47	M	3486301280	Interiérové svietidlo žiarivkové 2x18W, IP40, D=390mm-typ F	ks	15,000	16,16	242,40
48	K	210201006	Zapojenie svietidlá IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	2,000	3,04	6,08
49	M	3486301281	Interiérové svietidlo žiarivkové 2x18W, IP40, D=390mm-typ R	ks	2,000	14,54	29,08
50	K	210201010	Zapojenie svietidlá IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	3,000	3,35	10,05
51	M	3486301450	Exteriérové svietidlo žiarivkové 1x9W, IP54,EVG, 200x200mm-typ G	ks	3,000	16,18	48,54
52	K	210201041	Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	6,000	2,95	17,70
53	M	3486301630	Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP54, EVG,vrátane svetel.zdroja	ks	6,000	16,80	100,80
54	K	210201520	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	ks	3,000	2,64	7,92
55	M	3486801230	núdzové svietidla VVG 6-36W, 1 hodina, 3,6V/1,5Ah-typ C	ks	3,000	12,79	38,37
56	K	210201910	Montáž svietidla interiérového na strop do 0,5 kg	ks	2,000	3,17	6,34
57	M	3483501200	Reflektor LED 1x30W, IP65, D=480mm	ks	2,000	69,50	139,00
58	K	210203056	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm zaveseného a prisedeného	ks	9,000	8,36	75,24
59	M	3480571740	LED panel 600X600MM teplá biela 39 W	ks	9,000	85,55	769,95
60	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	12,000	0,84	10,08
61	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	12,000	0,77	9,24
62	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,61	9,66
63	M	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,33	1,98
64	K	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	30,000	1,02	30,60
65	M	3544217450	Podpera vedenia na zateplené fasády ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1	ks	30,000	0,38	11,40
66	M	3544216100	Oceľový podstavec k zachytávacej tyči ocelový žiarovo zinkovaný označenie podstavec k JD fi 200	ks	1,000	27,84	27,84
67	M	3544215450	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks	1,000	3,00	3,00
68	K	210220113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32	ks	20,000	1,36	27,20
69	M	3544218600	Podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 32	ks	20,000	0,64	12,80
70	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	1,000	4,89	4,89
71	M	3544215800	Horný držiak zachytávacej tyče ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 4 h	ks	1,000	2,57	2,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	1,47	5,88
73	*M*	*3544219000*	*Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02*	*ks*	*4,000*	*0,81*	*3,24*
74	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	10,000	1,47	14,70
75	*M*	*3544219150*	*Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie*	*ks*	*10,000*	*0,46*	*4,60*
76	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	160,000	0,95	152,00
77	*M*	*3544219500*	*Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr*	*ks*	*160,000*	*0,27*	*43,20*
78	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	1,47	8,82
79	*M*	*3544219950*	*Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO*	*ks*	*6,000*	*0,63*	*3,78*
80	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	1,47	8,82
81	*M*	*3544220000*	*Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ*	*ks*	*6,000*	*0,79*	*4,74*
82	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	6,25	37,50
83	*M*	*3544221600*	*Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m*	*ks*	*6,000*	*2,91*	*17,46*
84	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	12,000	2,83	33,96
85	*M*	*3544221900*	*Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU vr. 2*	*ks*	*12,000*	*0,81*	*9,72*
86	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	8,36	33,44
87	*M*	*3544222550*	*Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m*	*ks*	*4,000*	*9,94*	*39,76*
88	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	98,000	1,10	107,80
89	*M*	*3544245350*	*Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al*	*kg*	*15,000*	*4,14*	*62,10*
90	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	2,000	1,82	3,64
91	*M*	*4290013100-R*	*Ventilátor VENA 200*	*ks*	*2,000*	*40,43*	*80,86*
92	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	366,000	0,42	153,72
93	*M*	*3410350085*	*CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*366,000*	*0,27*	*98,82*
94	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	140,000	0,47	65,80
95	*M*	*3410350086*	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*140,000*	*0,42*	*58,80*
96	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	3,000	0,51	1,53
97	*M*	*3410350098*	*CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*3,000*	*0,70*	*2,10*
98	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	35,000	0,53	18,55
99	*M*	*3410350099*	*CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*35,000*	*1,10*	*38,50*
100	K	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	40,000	0,55	22,00
101	*M*	*3410350201*	*H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný*	*m*	*40,000*	*0,23*	*9,20*
102	*M*	*5850001000*	*Sádra stavebná*	*kg*	*60,000*	*0,09*	*5,40*
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				1 260,18
103	K	220300923	Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka 3 pólová	ks	200,000	1,97	394,00
104	*M*	*3450644900*	*Svorka WAGO 273-253*	*ks*	*200,000*	*0,13*	*26,00*
105	K	220512055	Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej,	ks	2,000	10,09	20,18
106	*M*	*4290017501*	*Stenová rekuperačná jednotka so spätným získavaním tepla HR 300 - komplet s príslušenstvom, vrátane napojenia*	*ks*	*2,000*	*410,00*	*820,00*
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				30,60
107	K	460200004	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	10,000	2,31	23,10
108	K	460560004	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	10,000	0,75	7,50
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				394,06
109	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	10,67	85,36
110	K	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne-demontáže	hod	30,000	10,29	308,70