Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2019

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Veľaty
Zastúpený:	Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, starosta obce
IČO:	00 332 020
DIČ:	2020773612
Sídlo:	Staničná č.8/12, 076 15 Veľaty
Bankové spojenie:	VÚB, Trebišov
IBAN:	SK53 0200 0000 0000 0362 2622
E-mail:	ocu@veľaty.sk
Tel. č.:	056/668 68 31

(ďalej len „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Thermostav s.r.o.
Sídlo:	Staničná 8/12, 076 15 Veľaty
Zastúpený:	Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, konateľ
IČO:	51 192 209
DIČ:	2120621613
IČ DPH:	SK2120621613
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK76 5600 0000 0050 1535 2001
E-mail:	ocu@veľaty.sk
Tel. č. :	0918 702 996

(ďalej len „zhotoviteľ ")

(ďalej spolu ako „zmluvné strany")

Zmluvné strany sa v zmysle Článku X, bod 3. Zmluvy o dielo č. 1/2019 dohodli z dôvodu požiadavky objednávateľa na realizáciu viac prác na Dodatku č. 1 v tomto znení:

Článok III . Čas plnenia

Bod 3. sa nahradzuje textom:
Zhotoviteľ sa zaväzuje započať realizáciu predmetu diela od 20.06.2019 a ukončiť do 30.11.2019.

Článok IV . Cena diela

1. Cena za zhotovenie predmetu diela podľa predloženého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.2 ZoD č. 1/2019 je:
   Cena bez DPH ..... (9.433,59 €)
   DPH 20% ..... (1.886,72 €)
   Cena s DPH: ..... (11.320,31 €)

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2019 výslovne neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú na platnosti a v plnom znení.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia futbalového areálu - Stavebné úpravy šatní	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy objektu šatní	EČO	
		Miesto	Veľaty
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľaty	00332020	
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Peter Ferenc	33 950 725	SK1020985086
	Rozpočet číslo / Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 47,41	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž 137,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 3 497,50	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 5 695,94	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 54,79				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	9 433,59	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 433,59
24	DPH 20,00 % z 9 433,59	1 886,72
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**11 320,31**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Ing. Peter FERENC
K amfiteátru 1, 080 01 Prešov
IČO: 33 950 725 · DIČ: 1020985086

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

OBEC VEĽATY
ul. Staničná 8/12
076 15 Veľaty
IČO: 00332020

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Thermostav s.r.o.
Staničná 8/12
076 15 Veľaty
IČO: 51 192 209

Dátum a podpis | Pečiatka

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia futbalového areálu - Stavebné úpravy šatní
Objekt: Stavebné úpravy objektu šatní

Objednávateľ: Obec Veľaty
Zhotoviteľ:
Miesto: Veľaty

Spracoval: Ing. Peter Ferenc
Dátum: 26. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**185,362**	**0,104**
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**184,028**	**0,104**
1	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	23,530	1,479	34,801	0,005
2	612462117	Vnútorná omietka stien štuková Weber - Terranova, cementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka, hr. 2 mm	m2	23,530	6,342	149,227	0,099
99		**Presun hmôt HSV**				**1,334**	**0,000**
3	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,104	12,830	1,334	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**9 193,438**	**2,933**
713		**Izolácie tepelné**				**829,498**	**0,073**
4	713126430	Montáž tepelnej izolácie podláh PUR penou hr. 250 mm	m2	105,000	4,730	496,650	0,000
5	*231710000900*	*Pena polyuretanová EKOPRODUR S0329 striekaná tepelná izolácia s uzavretou bunkovou štruktúrou (tvrdá*	*kg*	*72,500*	*4,591*	*332,848*	*0,073*
		Aplikácia: Polyuretanová pena na striekanie, objemová hustota: 29-32kg/m3. Použitie: · Izolácia striech, stien a stropov budov, priemyselných, komerčných a obytných budov, nové aj existujúce (rekonštrukcia) · Izolácia priemyselných nádrží, potrubí					
762		**Konštrukcie tesárske**				**750,365**	**0,897**
6	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	32,000	5,236	167,552	0,008
7	762335110	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy do 120 cm2	m	59,000	1,463	86,317	0,000
8	*605120007100*	*Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm*	*m3*	*1,046*	*218,078*	*228,110*	*0,575*
9	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	100,000	0,723	72,300	0,000
10	*605120002800*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2*	*m3*	*0,241*	*215,715*	*51,987*	*0,133*
11	*605330002400*	*Laty z borovice akosť A prierez do 25 cm2, dĺ. 1000-2000 mm*	*m3*	*0,264*	*226,163*	*59,707*	*0,145*
12	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,564	27,591	43,152	0,036
13	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,897	45,976	41,240	0,000
763		**Konštrukcie - drevostavby**				**1 926,154**	**0,926**
14	763132110	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	51,200	23,719	1 214,413	0,606
15	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	26,980	25,063	676,200	0,319
16	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,926	38,381	35,541	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**1 802,946**	**0,647**
17	764171301P	Strešná krytina pre sklon strechy do 30°	m2	58,000	18,478	1 071,724	0,597
18	764171870P	Úžľabie, sklon strechy do 30°	m	15,000	7,916	118,740	0,005
19	764171879P	Napojenie plechu na múr, sklon strechy do 30°	m	15,000	6,398	95,970	0,006
20	764171882P	Štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	6,600	6,476	42,742	0,002
21	764171885P	Odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	15,000	4,655	69,825	0,005
22	764311922	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu hladké strešné z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° (doplnenie)	m2	1,000	19,120	19,120	0,007
23	764751112P	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	2,000	22,073	44,146	0,004
24	764751142P	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	1,000	11,301	11,301	0,000
25	764751152P	Odskok odtokového potrubia D 100 mm	ks	1,000	27,527	27,527	0,000
26	764761121P	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	15,000	16,748	251,220	0,021
27	764761231P	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm	ks	1,000	11,390	11,390	0,000
28	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,647	60,651	39,241	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**415,644**	**0,052**
29	766421811	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m2, -0,02400t	m2	51,200	4,578	234,394	0,000
30	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	18,178	36,356	0,000
31	*549150000600*	*Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*2,000*	*19,076*	*38,152*	*0,002*
32	*611610000400*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné (P + Ľ)*	*ks*	*2,000*	*53,371*	*106,742*	*0,050*
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**1 131,343**	**0,158**
33	767423131P	Montáž zavetrovacieho trámu	m	20,000	10,811	216,220	0,012
34	767662120	Montáž mreží pevných kotvením do zateplovacieho	m2	4,400	15,381	67,676	0,002
35	767995200	Výroba atypického výrobku - mreže	kg	132,030	2,612	344,862	0,000
36	*132110000400*	*Tyč oceľová jemná kruhová D 8 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185*	*t*	*0,121*	*708,831*	*85,769*	*0,121*
37	*145540000100*	*Profil oceľový 20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*0,011*	*1 140,144*	*12,542*	*0,011*
38	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	250,000	1,591	397,750	0,013
39	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,158	41,293	6,524	0,000
	783	**Nátery**				**2 016,733**	**0,065**
40	783122110	Nátery zárubne syntetické, na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,268	2,489	13,112	0,001
41	783201811	Odstránenie starých náterov zárubne oškrabaním	m2	5,268	1,109	5,842	0,000
42	783293112	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely dvojnásobný	m2	8,800	13,227	116,398	0,002
43	783522000	Nátery strechy na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	112,500	12,006	1 350,675	0,050
44	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	60,950	3,063	186,690	0,001
45	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	26,850	2,058	55,257	0,000
46	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	26,850	7,885	211,712	0,011
47	783904811P	Ostatné práce - odhrdzavenie strešnej krytny	m2	111,500	0,691	77,047	0,000
	784	**Maľby**				**320,755**	**0,115**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m (strop + steny)	m2	79,030	0,793	62,671	0,008
49	784452262	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m (strop + steny)	m2	79,030	0,654	51,686	0,008
50	784452272	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m (SDK strop)	m2	51,200	1,159	59,341	0,011
51	784481010	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	26,850	5,477	147,057	0,089
	M	**Práce a dodávky M**				**54,786**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**54,786**	**0,000**
52	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	6,000	5,790	34,740	0,000
53	210964312	Demontáž na spätnú montáž - svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg vrátane odpojenia	ks	6,000	3,341	20,046	0,000
		Celkom				**9 433,586**	**3,037**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11